

Cotización Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red

Datos en General	
Cliente	Estacion SJH SA DE CV
Dirección	Carretera la Panadera 302, San Tadeo, Aguascalientes
RPU	100 251 050 354
Capacidad Instalada	27.28 kWp

Módulos Fotovoltaicos	
Modelo del Módulo	JKM-620-72
Fabricante	Jinko Solar
Potencia del Módulo	620 W
Numero de Módulos	44
Potencia Total	27.28 kW

Inversor	
Modelo del Inversor	MID10 Kw y MID 15 Kw
Fabricante	Growatt
Potencia del Inversor	10 Kw y 15 KW
Numero de Inversores	2

Estructura	
Material	Acero al carbón y aluminio
Niveles	2
Numero de estructuras	2
Fijación	Esparrago con anclaje químico
Inclinación	20°

Generación Estimada	
Generación Diaria	91.80 kwh
Generación Anual	33,510.20 kwh
Retorno de Inversión	2.8 años

Sub Total	\$ 323,969.00 MXN
IVA	\$51,835.00 MXN
Total	\$ 375,804.00 MXN

NOTA: El precio incluye verificación e inspección por una unidad verificadora externa y tambien incluye la compra del medidor bidireccional para CFE.

Observaciones

- El precio de los productos está relacionados al tipo de cambio del día que se realice el primer pago
- Incluye tramites de CFE y colocación de medidor bidireccional.
- Seguimiento de garantía para módulos fotovoltaicos e inversor.
- Garantía de mano de obra de 6 meses.



Proceso de pago

- 1.- Aceptado el proyecto, el cliente puede dar en efectivo, transferencia o cheque un anticipo del 50 % del precio total del proyecto.
- 2.- Al terminar la instalación el cliente debe dar otro 20% del precio total del proyecto.
- 3.- Una vez que CFE cambie el medidor y el responsable de la instalación deje prendido el sistema fotovoltaico con monitoreo para el cliente, este debe liquidar el proyecto final, garantizando un correcto funcionamiento del sistema.

Nota: Se puede realizar un contrato en el que las dos partes involucradas (cliente/proveedor) lleguen a un acuerdo para acordar pagos mensuales del proyecto sin afectar los tiempos del proyecto.

